

Sanierung Neue Weilheimer Straße 15

Gewerk	Auszuführende Arbeiten	Kosten netto
Elektroarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Demontage vorhandener Aufputz-Leitungen • Überprüfung der vorh. Leitungen, ggf. Stilllegung • Neuinstallation der elektrischen Anlage mit der Mindestausstattung gemäß DIN 18015-2 • E-Check 	9.000 €
Sanitär	<ul style="list-style-type: none"> • Demontage der vorh. Sanitärausstattung einschl. Zu- und Ablaufgarnituren <ul style="list-style-type: none"> - EG: WC - OG: WC, Handwaschbecken, Badewanne - DG: Handwaschbecken, Anschlussleitung verschließen. • Liefern und Montieren und DIN gerechter Einbau von zwei WC's (Stand- WC), ein Waschtisch und einer Badewanne, einschließlich Mischbatterien. 	6.000 €
Heizung	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch von drei Heizkörper 	
Bodenbelagsarbeiten/ Parkett	EG: Wohn- und Esszimmer OG: Schlafzimmer <ul style="list-style-type: none"> • Parkett abschleifen, Fehlstellen ausbessern und neu einlassen. • Reparaturen in PVC Belag 	3.000 €
Malerarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernen vorh. Tapeten • Eventuell Putzsanierung an der Decke im Bad • Untergrundbehandlungen Schimmel • Spachtel von Leitungsschlitzern und Ausbesserungsarbeiten im Putz • Tapezier- und Malerarbeiten 	15.000 €
Fliesenarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Vorh. Boden- und Wandfliesen entfernen • Estrich- Anpassarbeiten Bad • Ausgleichsspachtelung, Verbundabdichtung • Liefern und Verlegen von Wand- und Bodenfliesen in: WC's , Bad und Fliesenspiegel Küche 	4.000 €
Sonstiges	z. B Glaserarbeiten Haustüre, Reinigung ect.	3.000 €

Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 40.000 €/netto → 47.600 €/brutto

Aufgestellt am 18.10.2019

Ute Stäbler

Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck
 Abteilung Gebäude und Grundstücke
 Sachgebiet Hochbau

