

Stadt Kirchheim unter Teck
Instandsetzung Feldweg zw. B 297 und Flugplatz
Hahnweide 2020



Ausbaulänge ca. 465 m, Fahrbahnbreite 4,5 m, Bankette B = 0,5 m
 Incl. Wurzelschutz best. Bäume und Instandsetzung Wassergraben

Kostenberechnung Gesamtausbau

Projekt Nr. 107.1183

	Menge		EP	GP
Baustelleneinrichtung	1	Psch		19.000,00 €
Verkehrssicherung, VZ-Plan, Umleitung	1	Psch		2.500,00 €
Wurzelschutz an bestehender nördl. Baumreihe	1	Psch		1.500,00 €
Bodenaustausch südwestliche Seite aufgrund verschwenk Wegverlauf wegen einragender Wurzeln der Bäume Boden ausheben, entsorgen und Einbau RC-Siebschutt	125	m ³	75,00 €	9.375,00 €
Verlegung Wassergraben wegen der Verschiebung des Wegverlauf auf Flst. 5496	185	m	65,00 €	12.025,00 €
Vorhandenen Fahrbahnbelag und Tragschichten aufbrechen/fräsen	2750	m ²	3,50 €	9.625,00 €
Eignungsprüfung incl. geotechnische Begleitung in Anlehnung nach TP BF-StB, Teil B 11.1	1	Psch		4.000,00 €
Bindemittel liefern, einarbeiten unter Wasserzugabe ca. 160/m ² , T = 35 cm , mit 2 Fräsübergängen	2750	m ²	23,00 €	63.250,00 €
Zulage Mehr-/Mindereinbau Bindemittel	5000	m ²	1,00 €	5.000,00 €
KFT -Schottermaterial zur Profilregulierung	30	t	18,00 €	540,00 €
Planum	5800	m ²	3,00 €	17.400,00 €
Asphalt schneiden	20	m	8,50 €	170,00 €
Fugenband	10	m	9,50 €	95,00 €
RC-Siebschutt für Bankette B <= 50 cm, H = 10 cm	150	t	28,00 €	4.200,00 €
Bankette humusieren	25	m ³	38,00 €	950,00 €
Asphalttragdeckschicht AC 16 TN, Dicke 8 cm	2250	m ²	13,00 €	29.250,00 €
Asphalttragdeckschicht AC 16 TN, Profilausgleich	50	t	70,00 €	3.500,00 €
Nettosumme				182.380,00 €
19% MwSt.				34.652,20 €
Zwischensumme				217.032,20 €
Baunebenkosten				36.895,47 €
Bruttosumme				253.927,67 €
Bruttosumme gerundet				254.000,00 €

Dettingen unter Teck, den 10. Juni 2020