

Stadt Kirchheim unter Teck
 Instandsetzung Feldweg zw. B 297 und Flugplatz
 Hahnweide 2020



Ausbaulänge ca. 465 m, **reduzierte fiktive** Fahrbahnbreite 3,5 m, Bankette B = 0,5 m
 Incl. Wurzelschutz best. Bäume und Instandsetzung Wassergraben

Kostenberechnung fiktiv red. Ausbaubreite B = 3,5 m

Projekt Nr. 107.1183

	Menge		EP	GP
Baustelleneinrichtung	1	Psch		17.000,00 €
Verkehrssicherung, VZ-Plan, Umleitung	1	Psch		2.500,00 €
Wurzelschutz an bestehender nördl. Baumreihe	1	Psch		1.500,00 €
Bodenaustausch südwestliche Seite aufgrund verschwenk Wegverlauf wegen einragender Wurzeln der Bäume Boden ausheben, entsorgen und Einbau RC-Siebschutt	125	m ³	75,00 €	9.375,00 €
Verlegung Wassergraben wegen der Verschiebung des Wegverlauf auf Flst. 5496	185	m	65,00 €	12.025,00 €
Vorhandenen Fahrbahnbelag und Tragschichten aufbrechen/fräsen	2300	m ²	3,50 €	8.050,00 €
Eignungsprüfung incl. geotechnische Begleitung in Anlehnung nach TP BF-StB, Teil B 11.1	1	Psch		4.000,00 €
Bindemittel liefern, einarbeiten unter Wasserzugabe ca. 160/m ² , T = 35 cm , mit 2 Fräsübergängen	2300	m ²	23,00 €	52.900,00 €
Zulage Mehr-/Mindereinbau Bindemittel	4500	m ²	1,00 €	4.500,00 €
KFT -Schottermaterial zur Profilregulierung	25	t	17,00 €	425,00 €
Planum	5350	m ²	3,00 €	16.050,00 €
Asphalt schneiden	20	m	8,50 €	170,00 €
Fugenband	10	m	9,50 €	95,00 €
RC-Siebschutt für Bankette B <= 50 cm, H = 10 cm	150	t	28,00 €	4.200,00 €
Bankette humusieren	25	m ³	38,00 €	950,00 €
Asphalttragdeckschicht AC 16 TN, Dicke 8 cm	1800	m ²	13,00 €	23.400,00 €
Asphalttragdeckschicht AC 16 TN, Profilausgleich	30	t	70,00 €	2.100,00 €
Nettosumme				159.240,00 €
19% MwSt.				30.255,60 €
Zwischensumme				189.495,60 €
Baunebenkosten				32.214,25 €
Bruttosumme				221.709,85 €
Bruttosumme gerundet				222.000,00 €

Dettingen unter Teck, den 10. Juni 2020