

Stadt Kirchheim unter Teck



Erschließung Steingauquartier
Endausbau Straßenbau Paul-Schempp-Weg

Kostenberechnung - Straßenbau Pflasterbauweise Var. II

Leistung	Menge	EP	GP
BE, Verkehrssicherung, Provisorien, Verkehrsführung	1 Psch		26.000,00 €
Baufeld freimachen	1 Psch		5.000,00 €
Asphalt ausbauen und entsorgen komplette Baustraße)	65 m ³	50,00 €	3.250,00 €
Abtrag (längenorientiert Bereich 3-zeiler) und Entsorgung	20 m ³	56,00 €	1.120,00 €
Zulage Handaushub	30 m ³	35,00 €	1.050,00 €
Aushub an Leitungen	100 m	50,00 €	5.000,00 €
Einlaufschächte anpassen	4 St	300,00 €	1.200,00 €
Schachtabdeckungen anpassen	1 St	350,00 €	350,00 €
Planum	550 m ²	2,00 €	1.100,00 €
Schottertragschicht zur Profilregulierung	160 t	30,00 €	4.800,00 €
Fräsen Dicke 4 cm Anschlußbereich Gehweg und Straße	100 m ²	18,00 €	1.800,00 €
Ausgleich, Anpassungen, Provisorien bit. Schichten	10 t	150,00 €	1.500,00 €
Pflastergurt 3-zeilig, Pult- bzw. Rinnenform	230 m	100,00 €	23.000,00 €
Einfaches Betonpflaster grau 20x20x12	300 m ²	34,00 €	10.200,00 €
Betonpflaster schneiden	150 m	17,50 €	2.625,00 €
Anpassungen an Bestand	50 m ²	60,00 €	3.000,00 €
Neupflanzung Bäume einschließlich Wurzelschutz der Leitungen zum Paul-Schempp-Weg	5 St	3.500,00 €	17.500,00 €
Oberboden abtragen und entsorgen, Pflanzerde einbauen, Pflanzarbeiten und Fertigstellungspflege Grünfläche	320 m ²	50,00 €	16.000,00 €
Neue Straßenbeleuchtungsmasten inkl. Leuchtmittel und Tiefbau	5 St	1.500,00 €	7.500,00 €
Nettosumme			131.995,00 €
19% MwSt.			25.079,05 €
Zwischensumme			157.074,05 €
Baunebenkosten			47.122,22 €
Bruttosumme			204.196,27 €
Bruttosumme gerundet			204.000,00 €

Dettingen unter Teck, den 28. August 2020