

Variante Umbau Einmündung Kiefernstraße Ostseite

in Kirchheim unter Teck

**KOSTENSCHÄTZUNG**

Skizze Hr. Struck vom 01.09.2020

1. Umbau Kiefernstraße Ostseite

	Menge	ME	EP	GB
1.1 Umgestaltung Einmündung Kiefernstraße Ostseite				
1.1.1 Vollausbau Gehweg	ca	60 m ²	110,00 €	6.600,00 €
1.1.2 Vollausbau Straßenbereich im Bereich der Randeinfassungen	ca	25 m ²	110,00 €	2.750,00 €
1.1.3 Randstein Gehweg neu	ca	30 m	50,00 €	1.500,00 €
1.1.4 Rabatte	ca	35 m	35,00 €	1.225,00 €
1.1.5 Grünfläche	ca	110 m ²	80,00 €	8.800,00 €
1.1.6 Lichtmasten	ca	2 St.	1.800,00 €	3.600,00 €
1.1.7 Kabelverlegung Lichtmasten	ca	30 m	50,00 €	1.500,00 €
1.1.8 Leerrohre inkl. Kabelzugschächte	ca	30 m	40,00 €	1.200,00 €
1.1.9 Unvorhergesehenes	ca	10 %	27.000,00 €	2.700,00 €

Baukosten (gerundet)	netto	30.000,00 €
zzgl. MwSt 19%		5.700,00 €
Baukosten (gerundet)	brutto	36.000,00 €
zzgl. Nebenkosten ca. 25%		9.000,00 €
Gesamtkosten (gerundet)	brutto	45.000,00 €

Zusammenstellung	netto	brutto
1. Umgestaltung Einmündung Kiefernstraße Ostseite	30.000,00 €	36.000,00 €
Baukosten	30.000,00 €	36.000,00 €
1. Umgestaltung Einmündung Kiefernstraße Ostseite	8.000,00 €	9.000,00 €
Nebenkosten	8.000,00 €	9.000,00 €
Gesamtkosten		45.000,00 €

Geoteck Ingenieure GmbH, Ma
Kirchheim unter Teck, 01.09.2020