

## Tor- und Schließanlagen Freihofareal

### Übersicht und Kosten

Maßnahme	Circa-Kosten in € brutto
1. Zugang Ost über Lindachbrücke	8.000.-
2. Zugang Süd über Wollmarktstraße	6.000.-
3. Durchschlupf zu Fa. Schmauder	500.-
4. Durchgang zw. Kiga und Schmauder	2.000.-
5. Haupteingang Umrüstung	5.000.-
<b>Gesamtkosten</b>	<b>21.500.-</b>



## 1. Zugang Ost über Lindachbrücke

Liefern und Aufdübeln einer neuen Toranlage b/h: 180/180cm auf die vorhandene Ufermauer.  
Liefern und Verschrauben von zwei neuen Zaunfeldern zur Erhöhung der angrenzenden Zäune.



## 2. Zugang Süd über Wollmarktstraße

Liefern und Einbauen einer neuen Toranlage b/h: 160/180cm inkl. Streifenfundament.



### 3. Durchschlupf zu Fa. Schmauder

Liefen und seitliches Verschrauben einer Lochblechplatte b/h: 40/100cm.



#### 4. Durchgang zw. Kindergarten und Fa. Schmauder

Liefern und Verschrauben von zwei Zaunelementen l/h: 200/180cm seitlich Blockhaus.



Bis zu 5.000.- € für die Umrüstung des bisher mit einem Vorhängeschloss zur schließenden Haupteingangs auf digitale Schließung unter Berücksichtigung der Feuerwehrzufahrt.