

Stadt Kirchheim
 Bildungshaus Nabern - Kanalisation
 Projekt-Nr. 107.1209



Kostenschätzung

Vorentwurf - Vorabzug

Leistung	Menge		EP	GP
Kanal DA 400 HPP mit 3 Schachtbauwerken ohne Straßenwiederherstellung	60	m	1.500,00 €	90.000,00 €
Kanal DN 500 Stb mit 2 Schachtbauwerken mit Straßenwiederherstellung	25	m	1.700,00 €	42.500,00 €
Summe Baukosten netto				132.500,00 €
Baunebenkosten (ca. 20 %)				<u>26.500,00 €</u>
Nettosumme				159.000,00 €
Mehrwertsteuer 19%				<u>30.210,00 €</u>
Bruttosumme				189.210,00 €
Bruttosumme gerundet				189.000,00 €

Bemerkungen:

Bisher ohne Aussagen Bodengrundgutachten (Fels, GW, PAK, Aushub Z-Material)
 Oberboden nur seitlich lagern
 Wiederherstellung Asphalt nur im Bereich Seestraße ohne Randsteine
 Rest Auffüllung bis OK Gelände
 Abbau Tischtennisplatte und 3 x Beleuchtung bauseits
 Rodung Bepflanzung bauseits

Schnittstellen Kanalanschlüsse noch abklären
 Schnittstellen Rückbau Bestand noch abklären
 Ob der bestehende Mischwasserkanal für die Grundstücksentwässerung genutzt werden kann
 oder stillgelegt werden soll, ist noch abzuklären.

Dettingen unter Teck, den 19. Januar 2021