

Kostenprognose Feldweginstandsetzungsprogramm 2021 ff**Stadt Kirchheim unter Teck - Lindorf**

Projekt Nr. 107.1182

				BAUVERFAHREN						Bemerkungen
				A	B	C	D	E	F	
Geplante Maßnahmen				Feldweg- unterhaltung Bauhof /Fremdfirma Partielle Instandsetzung	Schotterwege tieffräsen, neu profilieren und obere Lage aufschottern	Bodenabtrag und Abfuhr, Einbau neuer Schotter- tragschicht Dicke 40 cm	Dünne Schichten im Kalteinbau (DSK), Dicke der Bitumenschlämme 1 - 2 cm	Bit. Tragdeckschicht Dicke 8 cm, Bodenstabilisierung mit Zement und Additiven Dicke 35 cm, befestigtes Bankett beidseitig je 50 cm breit	Bit. Tragdeckschicht Dicke 10 cm, Schottertragschicht neu Dicke 50 cm, befestigtes Bankett je 50 cm breit	
Ausbaulänge gerundet				Psch	25 €/m ²	60 €/m ²	20 €/m ²	80 €/m ²	120 €/m ²	
Nutzbare Fahrbahnbreite im Mittel										
Befestigte Fläche gerundet										
1	FW Gemeinschaftsschuppen			2.500,00 €						
2	Feld- und Radweg Eschenweg - Kompostwerk	900 m	3,00 m	2700 m ²		67.500,00 €				
3	Feldweg westlich Kompostwerk	700 m	3,00 m	2100 m ²		52.500,00 €				
4	Feld- und Radweg nördlich Pferdeklink	650 m	3,00 m	1950 m ²		48.750,00 €				
5	Feld- und Radweg zw. Hochbehälter und B 297	800 m	3,00 m	2400 m ²				192.000,00 €		
6	Feldweg 6 zwischen FW 5 und FW 7	200 m	3,00 m	600 m ²	5.000,00 €					
7	Feldweg 7 zwischen Reuderner Straße und Kompostwerk	900 m	3,00 m	2700 m ²	10.000,00 €					
8	Feldweg Krummgässle	900 m	3,00 m	2700 m ²	10.000,00 €					
				27.500,00 €	168.750,00 €	- €	- €	192.000,00 €	- €	

Gesamtkosten Brutto:**388.250,00 €**

Dettingen unter Teck, den 5. Oktober 2021