

448 - Stadt Kirchheim unter Teck
 Eduard-Mörke-Schule, Gebäude 2 - Im Rübholz 1, Ötlingen
 Nachrüstung Lüftungsgeräte in Klassenräumen
 Dezentrale Geräte mit Wärmerückgewinnung und Regelung: 15 Stück



KOSTENSCHÄTZUNG nach DIN 276

Bezeichnung	Kostenschätzung
DIN 276	
410 ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN	
411 Abwasseranlagen	
Abflussleitungen mit Formstücken	7.000,00 €
Besondere Leistungen - Sonstiges (Anlagendokumentation)	2.500,00 €
Zwischensumme - 411 netto	9.500,00 €
410 Summe der anrechenbaren Kosten - Netto	9.500,00 €
430 LUFTECHNISCHE ANLAGEN	
431 Dezentrale-Lüftungsgeräte mit WRG. 650/900 m³/h	
Kompaktgeräte mit Wärmerückgewinnung und Schlitzauslass	272.000,00 €
Kanäle und Formstücke mit Zubehör	8.000,00 €
Rohre mit Formstücken und Zubehör	15.000,00 €
Wetterschutzgitter und Ausblashauben	10.000,00 €
Dämmarbeiten Außen- Fortluftrohre	10.000,00 €
Montagezubehör Geräte und Rohre	6.000,00 €
Kernbohrungen für Außen- Fortluftrohre	8.000,00 €
Besondere Leistungen - Sonstiges (Anlagendokumentation)	7.000,00 €
Zwischensumme 431 - netto	336.000,00 €
430 Summe der anrechenbaren Kosten - Netto	336.000,00 €



KOSTENSCHÄTZUNG nach DIN 276

Bezeichnung	Kostenschätzung
DIN 276	
440 STARKSTROMANLAGEN	
444 Niederspannungsinstallationsanlage	
Kabelmaterial	9.000,00 €
Verlegematerial	3.500,00 €
Brandschutzarbeiten	1.250,00 €
Sonstiges/Besondere Leistungen	3.250,00 €
Zwischensumme 444 - netto	17.000,00 €
446 Blitzschutz und Erdungsanlage	1.000,00 €
440 Summe der anrechenbaren Kosten - Netto	18.000,00 €
490 SONSTIGE MASSNAHMEN (unverbindlicher Ansatz)	
Trockenbauarbeiten (Rohrverkleidungen)	19.000,00 €
Putzarbeiten für verschließen Wanddurchbrüche	3.500,00 €
Gerüstarbeiten bzw. Hebebühne	6.000,00 €
Sonstiges/Malerarbeiten	6.500,00 €
Zwischensumme 490 - netto	35.000,00 €
490 Summe der anrechenbaren Kosten - Netto	35.000,00 €



KOSTENSCHÄTZUNG nach DIN 276

KOSTENZUSAMMENSTELLUNG

Bezeichnung	Kostenschätzung
410 Abwasser- Wasser, Gasanlagen	9.500,00 €
430 Lüftungsanlagen	336.000,00 €
440 Starkstromanlage	18.000,00 €
400 Sonstige Arbeiten - Ausführung bauseits	35.000,00 €
Zwischensumme - netto	398.500,00 €
Nebenkosten ALG. 410 bis 440 - netto ca.	116.320,00 €
Gesamtsumme - netto	514.820,00 €
zzgl. 19 % MWSt.	97.815,80 €
Gesamtkosten - brutto	612.635,80 €

Aufgestellt:

H+H Planungs GmbH

Otto-Hahn-Weg 10

73066 Uhingen

Tel. 07161 - 9886482

E-Mail: Ulrich.Hagmann@hplush-planung.de