



LANDKREIS ESSLINGEN - STADT KIRCHHEIM UNTER TECK - GEMARKUNG KIRCHHEIM

# Bebauungsplan gemäß §13a BauGB

## "Nördlich des Rathauses"

### Planbereich Nr. 01.13

Planersteller: Abteilung Städtebau und Baurecht - Kirchheim unter Teck

**M. 1:500**

Gezeichnet: 07.09.2021/ 04.05.2022/ 14.04.2023

Struck

### VERFAHRENSVERMERKE

Aufstellungsbeschluss	am	06.10.2021	
Bekanntmachung der Aufstellung § 2 Abs.1 BauGB	am	30.10.2021	
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit § 3 Abs.1 BauGB	von	08.11.2021	bis 10.12.2021
Frühzeitige Beteiligung der Behörden §4 Abs.1 BauGB	von	08.11.2021	bis 10.12.2021
Erneuter Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss	am	01.06.2022	
Öffentliche Auslegung § 3 Abs. 2 BauGB	von	28.06.2022	bis 29.07.2022
Erneuter Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss	am	17.05.2023	
Erneute öffentliche Auslegung § 3 Abs.2 BauGB	von	30.05.2023	bis 30.06.2023
Satzungsbeschluss gemäß §10 BauGB	am		
In Kraft getreten	am		

### AUSFERTIGUNGSVERMERK

Die Übereinstimmung dieses Bebauungsplans - zeichnerischer und schriftlicher Teil - mit dem vom Gemeinderat beschlossenen Bebauungsplan wird bestätigt.  
Das Bebauungsplanverfahren wurde nach den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt.

Kirchheim unter Teck, den

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

# Textteil zum Bebauungsplan gemäß § 13 a BauGB Und den örtlichen Bauvorschriften „Nördlich des Rathauses“

Planbereich Nr. 01.13  
Gemarkung Kirchheim unter Teck

Es gelten:

BauGB	i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6)
LBO	i. d. Fassung des Gesetzes vom 05.03.2010 (GBl. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07.02.2023 (GBl. S. 26, 41)
BauNVO	i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6)
PlanzV	vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802)

## I. Planungsrechtliche Festsetzungen § 9 Abs. 1 BauGB + BauNVO


1.1	Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 BauGB	Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung öffentliche Verwaltung.
1.2	Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1, §§ 16 - 18 BauNVO	Die Gebäudehöhe (GH = 21,05 m) ist die maximale Höhe der Oberkante der baulichen Anlagen über der festgesetzten Erdgeschoßfußbodenhöhe (EFH = 310,70 m).  Eine Unter- oder Überschreitung der Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) ist um 0,30 m zulässig.
1.3	Gebiete, in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen baulichen Anlagen bestimmte baulich und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müssen § 9 Abs.1 Nr.23b BauGB	Nutzung der solaren Strahlungsenergie, insbesondere durch Photovoltaik (Solarfestsetzung): Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind die für diesen Zweck nutzbaren Dachflächen der Gebäude und baulichen Anlagen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen, zu mindestens 50 % mit flächenhaften Anlagen zur solaren Energiegewinnung auszustatten (Solarmindestfläche).
1.4	Pflanzgebot, Pflanzbindung § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und 25 b BauGB	<u>Pflanzgebot (Pfg)</u> Die flächenhafte und die punktuelle Festsetzung des Pflanzgebotes enthält die Verpflichtung zum Anpflanzen von einheimischen und standortgerechten Laubbäumen und deren dauernde Pflege und Unterhaltung.  <u>Pflanzbindung (Pfb)</u> Die entlang der Widerholtstraße schematisch eingetragenen Einzelbaumstandorte (Pfb) sind zu erhalten, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang neu zu pflanzen.

## II. Örtliche Bauvorschriften § 74 LBO

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| <b>2.1</b> | Gestaltung der Dächer<br>§74 Abs. 1 Nr. 1 LBO   | Anlagen zur Energiegewinnung/ Solarenergie-<br>nutzung sind aus blendfreien Materialien herzu-<br>stellen.  |
| <b>2.2</b> | Äußere Gestaltung, Gestaltung der baulichen<br>Anlagen<br>§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO                   | Offene Stellplätze / Parkplätze sind in dauerhaft<br>wasserdurchlässigem Material herzustellen.<br>Das auf den Stellplätzen anfallende Niederschlags-<br>wasser ist dezentral über Versickerung zu be-<br>seitigen. Ein direkter Anschluss des Niederschlag-<br>wassers an den Kanal ist nicht gestattet.<br>Für die Stellplatzflächen / Parkplatzflächen, die mit<br>offenporigem Material ausgeführt werden, muss<br>durch Aufkantung sichergestellt werden, dass kein<br>Oberflächenwasser der Straßen- und Hofflächen<br>zufließen kann.  |
| <b>2.3</b> | Anlagen zum Sammeln, Verwenden und<br>Versickern von Niederschlagswasser<br>§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO | Das unbelastete Niederschlagswasser der Dach-<br>flächen ist nach Möglichkeit oberflächennah der<br>Versickerung über eine mindestens 30 cm stark<br>bewachsene Bodenzone zuzuführen und zu be-<br>seitigen.<br>Falls die Versickerung aufgrund fehlender<br>Versickerungsfähigkeit nicht möglich ist, muss vor<br>Einleitung des Niederschlagswassers ins Misch-<br>system eine Rückhaltung mit 30 l/m <sup>2</sup> Rückhalte-<br>volumen geschaffen werden. Die Drosselwasser-<br>menge in den Kanal wird auf max. 10 l/s*ha be-<br>grenzt. |

## III. Hinweise

- 3.1** Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes werden alle bestehenden Bebauungspläne innerhalb des Geltungsbereiches aufgehoben.
- 3.2** Auf die Baumschutzsatzung der Stadt Kirchheim unter Teck wird hingewiesen.  
Die vorgeschlagenen Maßnahmen von Einzelbaumverlusten im Sinne der Baumschutzsatzung sind umzusetzen.
- 3.3** Auf die Abwassersatzung der Stadt Kirchheim unter Teck wird hingewiesen.
- 3.4** Auf die Verbotstatbestände der §§ 44 ff BNatSchG hinsichtlich des Artenschutzes wird hingewiesen.
- 3.5** Die innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs eingetragenen Flurstücksgrenzen und –nummern stimmen mit den Festsetzungen des Liegenschaftskatasters überein.
- 3.6** Auf die Meldepflicht von Bodenfunden (Bodendenkmale) gemäß § 20 DSchG wird hingewiesen.
- 3.7** Für Baumaßnahmen im Grundwasser und bauzeitliche Grundwasserabsenkungen ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Die erforderlichen Baugrunderkundungen und Antragsunterlagen sind frühzeitig mit der unteren Wasserbehörde abzustimmen. Baumaßnahmen, die dauerhafte Grundwasserabsenkungen erfordern, sind nicht zulässig. Bauvorhaben, die ins Grundwasser reichen, müssen bis zu einem bestimmten Bemessungswasserspiegel wasserdicht und auftriebssicher hergestellt werden.
- Sollte während der Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser angetroffen werden, ist das Landratsamt Esslingen als untere Wasserbehörde umgehend zu informieren, um weitere Schritte abzustimmen.
- 3.8** Ergeben sich Hinweise auf nicht bekannte Belastungen des Baugrundes, ist das Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz beim Landratsamt Esslingen zu informieren.
- 3.9** Die Rodung der Gehölze ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken und gemäß §39 BNatSchG im Zeitraum ab 1. Oktober bis Ende Februar vorzunehmen.



Maßstab 1 : 500

Grundlage: ALKIS  
 © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung  
 Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de) Az.:2851.9-1/20  
 Graphischer Datenauszug vom: 05.04.2022

Gefertigt:  
 Sachgebiet Umlegung und Geoinformation/- eg  
 Kirchheim unter Teck, den 07.09.2021/04.05.2022/ 14.04.2023

# Zeichenerklärung


## Bauweise, Baugrenzen, Stellung der baulichen Anlagen

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 u. 23 BauNVO

 Baugrenze


## Fläche für den Gemeinbedarf

§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB

 Flächen für den Gemeinbedarf

## Verkehrsflächen

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

 Straßenverkehrsflächen


 öffentliche Parkfläche

 Fahrradabstellfläche

 Verkehrsgrün

## Pflanzgebot /Pflanzbindung

§ 9 Abs. 1 Nr.25a und 25b BauGB

 zu pflanzender Baum (Pfg)

 zu erhaltender Baum (Pfb)

## Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

§ 9 Abs. 7 BauGB

 Geltungsbereich  
Bebauungsplan